



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**D RECCION GENERAL**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**



Orden de Servicio

No. De Orden: 294

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)	Fecha:
GRUPO YAM CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	08/09/15

Solicitante:	Tipo de Compra: Servicio
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (533)	

000030

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	15	3511	N/A	Salidas de contacto polarizado duplex de 15 amp. Con caja de pvc, incluye: Tubería conduit pvc pesado 16.2" y 27 mm de diam., cable thw cal. # 10, cable desnudo cal. # 12, placa duplex rica. Quinziño mod. Q100 r, contacto polarizado duplex de 15 amp mca. quinziño mod. q 28d, curvas de 16, 21 y 27 mm, contra y monitor dif. diam., coples dif. diam, cinta aislante, pegamento tangit, conexión, pruebas, mano de obra y herramientas.	889.00	13,335.00
2	13	3511	N/A	Salida de mueble sanitario con tubo sanitario de pvc con campana anger y liso, incluye material y m.o	400.00	5,200.00
3	13	3511	N/A	Bajante de salida hidraulica en mesas de laboratorio, con tubería de cobre tipo m para agua, incluye valvula de control o esfera roscable, accesorios para su instalación.	1,528.00	19,864.00
4	13	3511	N/A	Bajante de salida de gas en mesas de laboratorio, accesorios para su instalación. Tubería tipo L.	1,860.00	24,180.00
5	1	3511	N/A	Instalación y colocación de tanque de gas existente, en la parte exterior del laboratorio.	550.00	550.00
6	1	3511	N/A	Elaboración y colocación de estructura para colocación de tubería de gas tipo L y tubería de agua tipo m, a una altura de 2 mts aprox. Inc fijación en losa con varilla de 1/2", y colocación de ptr. Para instalar tubería vertical material y m.o.	5,778.43	5,778.43
7	24	3511	N/A	Suministro y colocación de charola tipo malla, de 30 cm de 3 mts. Por tramo	325.00	7,800.00

*294/13/15*

Destino de Material

PLANTEL CANCUN 3	
Observaciones	
REHABILITACION DE LABORATORIO MULT DISCIPLINARIO DEL PLANTEL	

SOLICITO:	APROBO	AUTORIZO
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ Nombre y Firma	LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ Jefe del Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales	LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO Director Administrativo
	ACEPTO	RECIBI DE CONFORMIDAD
	GRUPO YAM CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. PROVEEDOR	LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ NOMBRE Y FIRMA

FM-IMAT-07

siad.com.edu-mx